



Marché Public de Travaux

Bordereau des Prix (B.P.)

N° de Marché

2	0	S	M	B	T	0	1
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maître de l'ouvrage :

Commune de Saint Martin de La Brasque

Maître d'œuvre :

Commune de Saint Martin de La Brasque

Objet du marché :

Réfection du chemin de La Loine

N° DE PRIX	DESIGNATION ET PRIX EN EUROS HORS TAXES EN TOUTES LETTRES	PRIX EN € H.T. EN CHIFFRES
1	<p>Installation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère au forfait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amenée, les déplacements éventuels et le repliement du matériel de transport de stockage et de mise en œuvre, - les fournitures et frais d'installation et de raccordement des locaux de chantier - les frais d'entretien des lieux, - les frais de nettoyage permanent des voiries locales empruntées, - l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent, et la remise en état des lieux, - Les plans d'exécution validés par le maître d'œuvre, l'implantation de l'axe du chemin - La localisation des réseaux existants en coordination avec les concessionnaires - La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation temporaire nécessaire à l'exécution du chantier. <p>Il comprend également les dispositifs nécessaires au maintien de l'accès des riverains</p> <p>Soixante-dix pour cent (70) du prix sera réglé à l'entrepreneur une fois les installations de chantier réalisées Le solde du prix concerné sera réglé après évacuation complète des installations et nettoyage des emplacements.</p> <p>Le forfait :</p>	<p>.....</p>
2	<p>Reprofilage du chemin en « V »</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, le reprofilage du chemin en « V » sur une largeur de 3.60 m à cheval sur son axe.</p> <p>Il comprend le réglage du fond de forme à partir des matériaux en place, le compactage, l'évacuation des déblais non réutilisables (plaques d'enrobé, béton, etc...) dans une décharge agréée, le drainage éventuel des eaux.</p> <p>Le mètre carré :</p>	<p>.....</p>
3	<p>Grave non traitée 0/31,5</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de grave concassée 0/31,5 pour rechargement du fond de forme sur une épaisseur moyenne de 15 cm et une largeur de 3.60 m, y compris le réglage, le compactage, l'arrosage et le nivellement de la forme.</p> <p>Il comprend également les matériaux nécessaires pour le raccordement des accès des riverains</p> <p>Le mètre cube :</p>	<p>.....</p>

N° DE PRIX	DESIGNATION ET PRIX EN EUROS HORS TAXES EN TOUTES LETTRES	PRIX EN € H.T. EN CHIFFRES
<p>4</p> <p>Mise à la côte d'ouvrages divers</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à niveau d'ouvrages divers. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le matériel et la main d'œuvre nécessaire - Les terrassements pour dégagement de l'ouvrage - La dépose, le réglage ou le changement si nécessaire - L'évacuation des déblais - La mise à la côte finie - La fourniture et mise en œuvre de béton pour calage - Le raccordement au revêtement de chaussée <p>Bouches à clé</p> <p>4.1 <i>L'unité</i> :</p> <p>Regards</p> <p><i>L'unité</i> :</p> <p>4.2</p>		
<p>5</p> <p>Béton Bitumineux Semi Grenu</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne la fabrication, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 de classe 3 sur la chaussée, sur une épaisseur de 6 cm. La masse des bétons bitumineux sera prise égale à celle résultant des bons de pesée établie par le représentant du maître d'œuvre après pesée sur la bascule fournie par l'entrepreneur. Il comprend l'amenée et le repliement du matériel.</p> <p><i>La tonne</i> :</p>		
<p>6</p> <p>Fourniture et mise en œuvre de béton armé</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre d'une dalle en béton armé au droit du passage à gué Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le nettoyage du fond de forme - la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton - le lit de pose en béton - le coffrage des rives - le ferrailage - le réglage et lissage de finition <p><i>Le mètre linéaire</i> :</p>		

N° DE PRIX	DESIGNATION ET PRIX EN EUROS HORS TAXES EN TOUTES LETTRES	PRIX EN € H.T. EN CHIFFRES
7	<p>Canalisations PVC Ø 300, y compris enrobage</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisations PE Ø 300 annelé double paroi série SN8, pour franchissement du fossé et accès à la parcelle C 860</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le nivellement et le réglage du fond de fouille, - la fourniture, le transport et la mise en place des tuyaux - le lit de pose béton et calage, - l'enrobage en béton, - le remblaiement en GNT 0/20 jusqu'aux rives du fossé, - la confection de têtes de buse en béton - les épreuves des canalisations, - le nettoyage des canalisations. <p><i>Le mètre linéaire :</i></p>	<p>.....</p>
8	<p>Curage et reprofilage des fossés</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le curage de fossé le long de la parcelle C860, ainsi qu'en amont et aval du gué pour dégagement du ponceau, la purge de matériaux pierreux dans la parcelle 860 aux abords du fossé et la restitution des sols en terre végétale.</p> <p>Ce travail sera exécuté par engin mécanique. Les déblais seront chargés et évacués en décharge agréée.</p> <p><i>Le mètre linéaire :</i></p>	<p>.....</p>
9	<p>Curage des ponceaux</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le curage des ponceaux le long de la parcelle C860, ainsi que le franchissement du gué.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le matériel et main d'œuvre nécessaires - Le curage - L'évacuation des débris de nettoyage <p><i>Le mètre linéaire :</i></p>	<p>.....</p>

10	<p>Signalisation horizontale</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et la mise en œuvre de peinture routière rétro réfléchissante pour les dispositifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bande de stop au débouché du chemin de Ste Catherine <p><i>Le mètre carré :</i></p>	
N° DE PRIX	DESIGNATION ET PRIX EN EUROS HORS TAXES EN TOUTES LETTRES	PRIX EN € H.T. EN CHIFFRES
11	<p>Signalisation verticale</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose de panneaux de police suivant la liste ci-dessous:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneau AB4 « Stop » - Panneaux B1 « Sens interdit » + panonceau M9 « sauf aux riverains » <p>Il comprend le terrassement, le béton, le support en 80x40, le montage et le réglage sur site. Les panneaux et panonceaux seront de petite gamme, en classe 2 et positionnés à 2m30 de hauteur sous le dernier panneau.</p> <p>Ce prix s'applique à l'unité</p>	
11.1	<p>Panneau AB4 « Stop »</p> <p><i>L'Unité :</i></p>	
11.2	<p>Panneau B1 « Sens Interdit » + Panonceau « Sauf aux riverains »</p> <p><i>L'Unité :</i></p>	

A le

L'Entrepreneur